

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик: ООО "Главлифт"

Заказчик: ООО "СЕТИКО"

Окунев А.П.

Н.И. Кудин

2012 г.

2012 г.

Форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

(локальный сметный расчет)

на Ремонт лифтового оборудования рег.№№145646(400 кг), 145645(400 кг), 145644(400 кг), 145650(400кг), 145654(630кг), 145651(400кг), 145655(630 кг), 145652 (400 кг)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ТСН-2001


Сметная стоимость **525,318** тыс.руб.
Средства на оплату труда **148,882** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2011 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Раздел 1. Ремонтные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта (рег.№№145646, 145645, 145650, 145651, 145652, 145644) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	18,00 77,00 45,00 27,87	370,77	1,00	1,067	12,70	90436,81 69636,34 40696,56		535
										200769,71	11153,87
2	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости (рег.№145655) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	шт. % % % чел-ч	1,00 77,00 45,00 178,00 7,95	105,21 0,31 0,02 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,067 1,067 1,067 1,028	12,70 5,98 12,70 0,00	1425,69 1,98 (0,27) 0,00 1097,78 641,56 0,48		8
										3167,49	3167,49
3	ТСН 14.5-39-1	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива ограничителя скорости) (рег.№№145646, 145645, 145644, 145650, 145654) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%) ЗТР	шт. % % % чел-ч	5,00 77,00 45,00 178,00 13,19	176,96 0,31 0,02 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,067 1,067 1,067 1,028	12,70 5,98 12,70 0,00	11989,84 9,89 (1,36) 0,00 9232,18 5395,43 2,42		70
										26629,76	5325,95
4	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости (рег.№№145646, 145645, 145644, 145650, 145654, 145655) ЗП НР от ЗП СП от ЗП	шт. % %	6,00 77,00 45,00	146,57	1,00	1,067	12,70	11916,93 9176,04 5362,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,067			79
									26455,59	4409,27
5	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоведущего шкива, количество лифтов в подъезде - два (рег.№№145646, 145645, 145650, 145651, 145652, 145644)	шт.	6,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,067	12,70	17493,67	
		ЭМ			22,52	1,00	1,067	5,27	759,79	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,067	12,70	(500,84)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	77,00					13470,13	
		СП от ЗП	%	45,00					7872,15	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					891,50	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,067			115
									40487,24	6747,87
6	ТСН 14.5-3-1	Балансировка системы "кабина- противовес"	шт.	6,00						
		ЗП			192,10	1,00	1,067	12,70	15618,77	
		ЭМ			1,22	1,00	1,067	2,52	19,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,067	12,70	(1,63)	
		МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	77,00					12026,45	
		СП от ЗП	%	45,00					7028,45	
		НР и СП от ЗПМ (106,00% и 72,00%)	%	178,00					2,90	
		ЗТР	чел-ч	14,49		1,00	1,067			93
									34696,25	5782,71
Итого по разделу									332206,04	
Раздел 2. Оборудование										
7		Канат тяговый диам. 10,5 мм (53x18) м (рег.№№ 145646, 145645, 145650, 145651, 145652, 145644)		954,00	50,70	1,00	1,00	1,00	48367,80	
8		Канат ограничителя скорости диам.7,8 мм (106м x4, 105)	м	529,00	24,50	1,00	1,00	1,00	12960,50	
9		Шкив канатоведущий 525x3 x10,5 (рег.№№145646, 145645, 145650, 145651, 145652, 145644)	шт.	6,00	6400,00	1,00	1,00	1,00	38400,00	
10		Шкив ОС (рег.№№ 145646, 145645, 145644, 145650,145654)	шт.	5,00	950,00	1,00	1,00	1,00	4750,00	
11		Ограничитель скорости	шт.	1,00	8500,00	1,00	1,00	1,00	8500,00	
Итого по разделу									112978,30	
Итого по всем разделам									445184,34	
НДС. %									18,00	80133,18
Всего									525317,52	
Составил			/ Вялкова Л.А.		/					
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))									
Проверил	/		/		/					
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))									